

ORÇAMENTO (material e mão de obra)

Obra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. RIO BRANCO**

Local: **LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **132,68m²**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **junho/2018**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI				(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 155,82
1.1	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m³	0,42	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 155,82
2	Pavimentação						R\$ 28.245,92
2.1	Pavimentação Interna						R\$ 7.520,13
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta - em aço inox - esp. 3mm	m²	3,00	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 4.124,39
2.1.2	12760	Relevos tateis de direcional - em aço inox - esp. 3mm	m²	2,47	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 3.395,74
2.2	Pavimentação Externa						R\$ 20.725,79
2.2.1	40524	Paver de concreto 10cm cor cinza - Estacionamento	m²	226,00	R\$ 60,07	23,30%	R\$ 16.738,99
2.2.2	73817/001	Pó de brita h=05cm - Estacionamento	m³	11,30	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 1.179,84
2.2.3	366	Areia fina h=05cm - Estacionamento	m³	11,30	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 975,30
2.2.4	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm	m	47,10	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 1.831,66
3	Acabamentos						R\$ 874,88
3.1	88497	Massa latex acrilica - aplicação e lixamento - Para Parede Internas - duas demãos	m²	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
3.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso - tinta epoxi	m²	15,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 736,29
4	Instalações Hidrossanitárias						R\$ 1.478,29
4.1	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico	unid	2,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 220,63
4.2	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	6,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 887,76
4.3		Realocação acessorios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	6,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 369,90
5	Outros						R\$ 3.446,00
5.1	Sinalização						R\$ 2.680,80
5.1.1		Adesivo para sinalização de porta de vidro h=10cm - rolo com 1m	m	11,70	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 350,70

5.1.2		Adesivo simbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	2,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 80,15
5.1.3		Adesivo portas dos bwc's	unid	2,00	R\$ 38,87	23,30%	R\$ 95,85
5.1.4		Sinalização braile - Bwc's e recepção	unid	3,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 133,68
5.1.5	13521	Placa de sinalização de vaga de estacionamento - P.N.E. e Idoso - com suporte de 2" - aço galvanizado	unid	2,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 1.583,67
5.1.6	74072/003	Corrimão de aço galvanizado 1 1/4" - acabamento cromado	m	4,90	R\$ 72,29	23,30%	R\$ 436,75
5.2	Demais						R\$ 765,20
5.2.1	9537	Limpeza geral da obra	m²	290,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 765,20
TOTAL GERAL							R\$ 34.200,90
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.							