

ORÇAMENTO (material e mão de obra)							
Obra: <b>ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. SERRINHA</b>							
Local: <b>LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL - IRINEOPOLIS/SC</b>							
Área: <b>132,68m²</b>							
BDI: <b>23,30%</b>							
SINAPI: <b>junho/2018</b>							
ITEM	CÓDIGO SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT. (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>	<b>Serviços Iniciais</b>						<b>R\$ 209,07</b>
1.1	97666	Retirada barras de apoio	unid	7,00	R\$ 6,17	23,30%	R\$ 53,25
1.2	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m³	0,42	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 155,82
<b>2</b>	<b>Pavimentação</b>						<b>R\$ 36.746,65</b>
<b>2.1</b>	<b>Pavimentação Interna</b>						<b>R\$ 7.520,13</b>
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta e direcional - em aço inox - esp. 3mm	m²	5,47	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 7.520,13
<b>2.2</b>	<b>Pavimentação Externa</b>						<b>R\$ 29.226,52</b>
2.2.1	40524	Paver de concreto 10cm cor cinza - Estacionamento	m²	294,64	R\$ 60,07	23,30%	R\$ 21.822,90
2.2.2	73817/001	Pó de brita h=05cm - Estacionamento	m³	29,46	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 3.075,93
2.2.3	366	Areia fina h=05cm - Estacionamento	m³	29,46	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 2.542,69
2.2.4	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm	m	45,90	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 1.785,00
<b>3</b>	<b>Acabamentos</b>						<b>R\$ 874,88</b>
3.1	88497	Massa latex acrilica - aplicação e lixamento - Para correções de paredes	m²	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
3.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso - tinta epoxi	m²	15,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 736,29
<b>4</b>	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>						<b>R\$ 1.478,29</b>
4.1	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico	unid	2,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 220,63
4.2	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	6,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 887,76
4.3		Realocação acessórios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	6,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 369,90
<b>5</b>	<b>Outros</b>						<b>R\$ 4.157,08</b>
<b>5.1</b>	<b>Sinalização</b>						<b>R\$ 3.233,56</b>
5.1.1		Adesivo para sinalização de porta de vidro - recortado - cor verde - h=10cm - rolo com 1m - conforme proj.	m	11,70	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 350,70

5.1.2		Adesivo simbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	2,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 80,15
5.1.3		Adesivo portas dos bwc's - simbolo internacional - conforme projeto - h=25cm	unid	2,00	R\$ 76,70	23,30%	R\$ 189,14
5.1.4		Sinalização braile - Bwc's e recepção	unid	3,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 133,68
5.1.5	13521	Placa de sinalização de vaga de estacionamento - P.N.E. e Idoso - com suporte de 2" - aço galvanizado	unid	2,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 1.583,67
5.1.6	74072/003	Corrimão de aço galvanizado - diametro 4,5cm - fixado barra de suporte vertical em aço galvanizado - acabamento cromado	m	9,80	R\$ 74,17	23,30%	R\$ 896,23
<b>5.2</b>	<b>Demais</b>						<b>R\$ 923,52</b>
5.2.2	9537	Limpeza geral da obra	m²	350,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 923,52
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 43.465,96</b>
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.							