

ORÇAMENTO (material e mão de obra)

Obra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. CENTRAL**

Local: **AV. VINTE E DOIS DE JULHO - CENTRO - IRINEOPOLIS/SC**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **junho/2018**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI				(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 735,66
1.1	97663	Retirada lavatorios e sanitários de louça	unid	4,00	R\$ 8,47	23,30%	R\$ 41,77
1.2	97638	Retirada corrimão	m²	11,14	R\$ 5,47	23,30%	R\$ 75,13
1.3	97666	Retirada barras de apoio	unid	7,00	R\$ 6,17	23,30%	R\$ 53,25
1.4	97635	Retirada de piso intertravado de concreto	m²	5,60	R\$ 11,22	23,30%	R\$ 77,47
1.5	97635	Demolição de calçada em concreto para intalação de piso tátil	m²	12,75	R\$ 11,22	23,30%	R\$ 176,39
1.6	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m³	0,84	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 311,64
2	Pavimentação						R\$ 23.534,89
2.1	Pavimentação Interna						R\$ 11.754,50
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta e direcional - em aço inox - esp. 3mm - colado no piso existente	m²	8,55	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 11.754,50
2.2	Pavimentação Externa						R\$ 11.780,39
2.2.1	40524	Paver de concreto - h=8cm - cor cinza - duas travessia elevada	m²	96,00	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 8.285,76
2.2.2	36156	Piso intertravado de concreto - bloquete - sextavado - h=6cm - cor cinza - calçada canteiro central	m²	7,20	R\$ 52,06	23,30%	R\$ 462,17
2.2.3	73817/001	Pó de brita h=05cm	m³	5,16	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 538,76
2.2.4	366	Areia fina h=05cm - material e mão de obra	m³	5,16	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 445,36
2.2.5	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm - canteiro central	m	1,80	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 70,00
2.2.6	74005/001	Compactação do pavimento executado	m³	36,48	R\$ 4,25	23,30%	R\$ 191,16
2.2.7	36178	Piso tátil de concreto - cor vermelho - 25x25cm - direcional e de alerta	unid	204,00	R\$ 5,82	23,30%	R\$ 1.463,92
2.2.8	94990	Calçada de concreto moldado in loco h=8cm - concertos	m³	0,50	R\$ 524,36	23,30%	R\$ 323,27
3	Acabamentos						R\$ 3.083,73
3.1	88497	Massa latex acrilica - aplicação e lixamento - Para correções de paredes	m²	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
3.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso, faixa de pedestre - tinta epoxi	m²	60,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 2.945,14

4. Instalações Hidrossanitárias								R\$ 4.876,21
4.1	95470	Vaso Sanitário convencional de louça branca, incluso assento plástico e conjunto de fixação	unid	1,00	R\$ 149,32	23,30%	R\$ 184,11	
4.2	377	Assento para vaso plástico	unid	1,00	R\$ 25,95	23,30%	R\$ 32,00	
4.3	86903	Lavatorio sem coluna, suspenso - louça branca - 45x55cm	unid	3,00	R\$ 228,62	23,30%	R\$ 845,67	
4.4	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico - bw's segundo pv.	unid	2,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 220,63	
4.5	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	12,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 1.775,52	
4.6	36081	Barra de apoio em aço inox polido - 80cm - diametro 3cm - Bwc	unid	6,00	R\$ 170,78	23,30%	R\$ 1.263,43	
4.7		Realocação acessórios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	9,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 554,85	
5 Outros								R\$ 14.810,02
5.1 Sinalização								R\$ 14.651,70
5.1.1	mercado	Adesivo para sinalização de porta de vidro - recortado e liso - cor branco - h=10cm - rolo com 1m - conforme proj.	m	29,10	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 872,25	
5.1.2	mercado	Adesivo fotoluminescente - para todos degraus das escadas - 7x3cm	m	2,52	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 75,54	
5.1.3	mercado	Adesivo simbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	4,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 160,29	
5.1.4	mercado	Adesivo portas dos bwc's - simbolo internacional - conforme projeto - h=25cm	unid	3,00	R\$ 76,70	23,30%	R\$ 283,71	
5.1.5	mercado	Sinalização braile - Bwc P.N.E, recepção, escada e rampa	unid	11,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 490,17	
5.1.6	mercado	Placa de sinalização de vaga de estacionamento (P.N.E. Idoso) e travessia de pedestre - com suporte em tubo de 2" h=2,10 + placa 50x70cm - aço galvanizado	unid	4,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 3.167,33	
5.1.7	74072/003	Corrimão de aço galvanizado - diametro 4,5cm - acabamento cromado - escadas e rampa	m	105,00	R\$ 74,17	23,30%	R\$ 9.602,42	
5.2 Demais								R\$ 158,32
5.2.1	9537	Limpeza geral da obra	m²	60,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 158,32	
TOTAL GERAL							R\$ 47.040,51	
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.								