

**ORÇAMENTO (material e mão de obra)**

Obra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. RIO BRANCO**

Local: **LOCALIDADE DE RIO BRANCO - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **132,68m<sup>2</sup>**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **junho/2018**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI				(R\$)	(R\$)	(R\$)
<b>1</b>	<b>Serviços Iniciais</b>						<b>R\$ 155,82</b>
1.1	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m <sup>3</sup>	0,42	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 155,82
<b>2</b>	<b>Pavimentação</b>						<b>R\$ 31.802,99</b>
<b>2.1</b>	<b>Pavimentação Interna</b>						<b>R\$ 7.520,13</b>
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta - em aço inox - esp. 3mm	m <sup>2</sup>	3,00	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 4.124,39
2.1.2	12760	Relevos tateis de direcional - em aço inox - esp. 3mm	m <sup>2</sup>	2,47	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 3.395,74
<b>2.2</b>	<b>Pavimentação Externa</b>						<b>R\$ 24.282,86</b>
2.2.1	72961	Nivelção e compactação - preparo de terreno	m <sup>2</sup>	226,00	R\$ 1,22	23,30%	R\$ 339,96
2.2.2	40524	Paver de concreto 8cm cor cinza - Estacionamento	m <sup>2</sup>	226,00	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 19.506,06
2.2.3	73817/001	Pó de brita h=05cm - Estacionamento	m <sup>3</sup>	11,30	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 1.179,84
2.2.4	366	Areia fina h=05cm - Estacionamento - rejunte	m <sup>3</sup>	11,30	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 975,30
2.2.5	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm	m	47,10	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 1.831,66
2.2.6	74005/001	Compactação do pavimento executado	m <sup>3</sup>	85,88	R\$ 4,25	23,30%	R\$ 450,03
<b>3</b>	<b>Acabamentos</b>						<b>R\$ 874,88</b>
3.1	88497	Massa latex acrilica - aplicação e lixamento - Para Parede Internas - duas demãos	m <sup>2</sup>	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
3.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso - tinta epoxi	m <sup>2</sup>	15,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 736,29
<b>4</b>	<b>Instalações Hidrossanitárias</b>						<b>R\$ 1.478,29</b>
4.1	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico	unid	2,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 220,63
4.2	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	6,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 887,76
4.3		Realocação acessorios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	6,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 369,90

<b>5</b>	<b>Outros</b>						<b>R\$ 3.446,00</b>
<b>5.1</b>	<b>Sinalização</b>						<b>R\$ 2.680,80</b>
5.1.1	mercado	Adesivo para sinalização de porta de vidro h=10cm - rolo com 1m	m	11,70	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 350,70
5.1.2	mercado	Adesivo símbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	2,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 80,15
5.1.3	mercado	Adesivo portas dos bwc's	unid	2,00	R\$ 38,87	23,30%	R\$ 95,85
5.1.4	mercado	Sinalização braile - Bwc's e recepção	unid	3,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 133,68
5.1.5	mercado	Placa de sinalização de vaga de estacionamento - P.N.E. e Idoso - com suporte de 2" - aço galvanizado	unid	2,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 1.583,67
5.1.6	74072/003	Corrimão de aço galvanizado 1 1/4" - acabamento cromado	m	4,90	R\$ 72,29	23,30%	R\$ 436,75
<b>5.2</b>	<b>Demais</b>						<b>R\$ 765,20</b>
5.2.1	9537	Limpeza geral da obra	m²	290,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 765,20
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 37.757,97</b>
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.							