

ORÇAMENTO (material e mão de obra)

Obra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. SÃO PASCOAL**

Local: **LOCALIDADE DE SÃO PASCOAL - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **132,68m²**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **junho/2018**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI				(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 176,71
1.1	97663	Retirada lavatorios e sanitários de louça	unid	2,00	R\$ 8,47	23,30%	R\$ 20,89
1.2	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m ³	0,42	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 155,82
2	Pavimentação						R\$ 14.008,58
2.1	Pavimentação Interna						R\$ 3.368,25
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta e direcional - em aço inox - esp. 3mm - colado	m ²	2,45	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 3.368,25
2.2	Pavimentação Externa						R\$ 10.640,33
2.2.1	72961	Nivelação e compactação - preparo de terreno	m ²	95,00	R\$ 1,22	23,30%	R\$ 142,90
2.2.2	40524	Paver de concreto 8cm - cor cinza - Estacionamento	m ²	95,00	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 8.199,45
2.2.3	73817/001	Pó de brita h=05cm - Estacionamento	m ³	4,75	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 495,95
2.2.4	366	Areia fina h=05cm - Estacionamento	m ³	4,75	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 409,97
2.2.5	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm - pré-moldado	m	30,10	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 1.170,55
2.2.6	74005/001	Compactação do pavimento executado	m ³	36,10	R\$ 4,25	23,30%	R\$ 189,17
2.2.7	94990	Calçada de concreto moldado in loco h=8cm - conforme projeto - calçada interna - em torno de toda edificação	m ³	0,05	R\$ 524,36	23,30%	R\$ 32,33
2	Acabamentos						R\$ 874,88
2.1	88497	Massa latex acrílica - aplicação e lixamento - Para correções de paredes	m ²	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
2.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso - tinta epoxi - cor conforme projeto	m ²	15,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 736,29
3	Instalações Hidrossanitárias						R\$ 1.806,25
3.1	95470	Vaso Sanitário convencional de louça branca, incluso assento plástico e conjunto de fixação	unid	1,00	R\$ 149,32	23,30%	R\$ 184,11
3.2	377	Assento para vaso plástico	unid	1,00	R\$ 25,95	23,30%	R\$ 32,00
3.3	86903	Lavatorio sem coluna, suspenso - louça branca - 45x55cm	unid	1,00	R\$ 228,62	23,30%	R\$ 281,89

3.4	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico	unid	1,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 110,32
3.5	36081	Barra de apoio em aço inox polido - 80cm - diametro 3cm - Bwc	unid	2,00	R\$ 170,78	23,30%	R\$ 421,14
3.6	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	4,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 591,84
3.7		Realocação acessórios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	3,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 184,95
4 Outros							R\$ 2.375,02
4.1 Sinalização							R\$ 2.032,00
4.1.1	mercado	Adesivo para sinalização de porta de vidro - recortado - cor verde - h=10cm - rolo com 1m - conforme proj.	m	3,00	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 89,92
4.1.2	mercado	Adesivo simbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	2,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 80,15
4.1.3	mercado	Adesivo portas dos bwc's - simbolo internacional - conforme projeto - h=25cm	unid	2,00	R\$ 76,70	23,30%	R\$ 189,14
4.1.4	mercado	Sinalização braile - Bwc P.N.E e recepção	unid	2,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 89,12
4.1.5	13521	Placa de sinalização de vaga de estacionamento - P.N.E. e Idoso - com suporte de 2" - aço galvanizado	unid	2,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 1.583,67
4.2 Demais							R\$ 343,02
4.2.1	9537	Limpeza geral da obra	m²	130,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 343,02
TOTAL GERAL							R\$ 19.241,42
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.							