

ORÇAMENTO (material e mão de obra)

Obra: **ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE U.B.S. SERRINHA**

Local: **LOCALIDADE DE SERRINHA - IRINEOPOLIS/SC**

Área: **132,68m²**

BDI: **23,30%**

SINAPI: **junho/2018**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT.	BDI	PREÇO TOTAL
	SINAPI				(R\$)	(R\$)	(R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 209,07
1.1	97666	Retirada barras de apoio	unid	7,00	R\$ 6,17	23,30%	R\$ 53,25
1.2	94964	Bloco de concreto - 30x70cm - Para instalação de placas de sinalização	m ³	0,42	R\$ 300,89	23,30%	R\$ 155,82
2	Pavimentação						R\$ 41.384,04
2.1	Pavimentação Interna						R\$ 7.520,13
2.1.1	12760	Relevos tateis de alerta e direcional - em aço inox - esp. 3mm	m ²	5,47	R\$ 1.115,00	23,30%	R\$ 7.520,13
2.2	Pavimentação Externa						R\$ 33.863,91
2.2.1	72961	Nivelação e compactação - preparo de terreno	m ²	294,64	R\$ 1,22	23,30%	R\$ 443,22
2.2.1	40524	Paver de concreto 8cm cor cinza - Estacionamento	m ²	294,64	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 25.430,38
2.2.2	73817/001	Pó de brita h=05cm - Estacionamento	m ³	29,46	R\$ 84,68	23,30%	R\$ 3.075,93
2.2.3	366	Areia fina h=05cm - Estacionamento	m ³	29,46	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 2.542,69
2.2.4	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm	m	45,90	R\$ 31,54	23,30%	R\$ 1.785,00
2.2.6	74005/001	Compactação do pavimento executado	m ³	111,96	R\$ 4,25	23,30%	R\$ 586,70
3	Acabamentos						R\$ 874,88
3.1	88497	Massa latex acrilica - aplicação e lixamento - Para correções de paredes	m ²	10,00	R\$ 11,24	23,30%	R\$ 138,59
3.2	79460	Pintura paver - demarcação de vagas de P.N.E. e Idoso - tinta epoxi	m ²	15,00	R\$ 39,81	23,30%	R\$ 736,29
4	Instalações Hidrossanitárias						R\$ 1.478,29
4.1	86915	Torneira cromada de bancada para lavatorio, completa - acionamento automatico	unid	2,00	R\$ 89,47	23,30%	R\$ 220,63
4.2	36204	Barra de apoio em aço inox polido - 40cm - diametro 3cm - Bwc	unid	6,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 887,76
4.3		Realocação acessorios bwc - Porta papel, porta toalha e saboneteira	unid	6,00	R\$ 50,00	23,30%	R\$ 369,90

5	Outros							R\$ 4.157,08
5.1	Sinalização							R\$ 3.233,56
5.1.1	mercado	Adesivo para sinalização de porta de vidro - recortado - cor verde - h=10cm - rolo com 1m - conforme proj.	m	11,70	R\$ 24,31	23,30%	R\$ 350,70	
5.1.2	mercado	Adesivo símbolo internacional de acesso - 15x15cm - entrada do prédio	unid	2,00	R\$ 32,50	23,30%	R\$ 80,15	
5.1.3	mercado	Adesivo portas dos bwc's - símbolo internacional - conforme projeto - h=25cm	unid	2,00	R\$ 76,70	23,30%	R\$ 189,14	
5.1.4	mercado	Sinalização braile - Bwc's e recepção	unid	3,00	R\$ 36,14	23,30%	R\$ 133,68	
5.1.5	mercado	Placa de sinalização de vaga de estacionamento - P.N.E. e Idoso - com suporte de 2" - aço galvanizado	unid	2,00	R\$ 642,20	23,30%	R\$ 1.583,67	
5.1.6	74072/003	Corrimão de aço galvanizado - diâmetro 4,5cm - fixado barra de suporte vertical em aço galvanizado - acabamento cromado	m	9,80	R\$ 74,17	23,30%	R\$ 896,23	
5.2	Demais							R\$ 923,52
5.2.2	9537	Limpeza geral da obra	m²	350,00	R\$ 2,14	23,30%	R\$ 923,52	
TOTAL GERAL							R\$ 48.103,36	
Obs: Todos os materiais estão cotados com instalação.								