

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Meta	Meta	1.			Pavimentação Rua Amazonas						265.593,58	
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Preliminares						1.522,95	
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	163,00	2,91	BDI 1	3,50	570,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.2.			Pavimentação						109.205,28	
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.836,00	48,18	BDI 1	57,96	106.414,56	RA
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.836,00	1,26	BDI 1	1,52	2.790,72	RA
Nível 2	Nível 2	1.3.			Drenagem e Obras de arte corrente						84.298,65	
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	955,32	2,38	BDI 1	2,86	2.732,22	RA
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	724,62	12,59	BDI 1	15,15	10.977,99	RA
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	41,02	100,00	BDI 1	120,30	4.934,71	RA
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	50,00	21,90	BDI 1	26,35	1.317,50	RA
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	50,00	20,00	BDI 1	24,06	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	11,00	788,45	BDI 1	948,51	10.433,61	RA
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	248,00	142,00	BDI 1	170,83	42.365,84	RA
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	20,00	86,50	BDI 1	104,06	2.081,20	RA
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	20,00	20,00	BDI 1	24,06	481,20	RA
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	248,00	20,00	BDI 1	24,06	5.966,88	RA
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00	1.500,00	BDI 1	1.804,50	1.804,50	RA
Nível 2	Nível 2	1.4.			Sinalização						4.851,34	

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APelido DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC
			BDI 1 20,30%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	3,00	252,15	BDI 1	303,34	910,02	RA
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	5,00	342,91	BDI 1	412,52	2.062,60	RA
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	304,20	BDI 1	365,95	731,90	RA
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	32,00	20,08	BDI 1	24,16	773,12	RA
Nível 2	Nível 2	1.5.			Serviços Complementares					-	65.715,36	
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	333,00	19,00	BDI 1	22,86	7.612,38	RA
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	815,21	44,11	BDI 1	53,06	43.255,04	RA
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	127,21	50,00	BDI 1	60,15	7.651,68	RA
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	4,00	250,00	BDI 1	300,75	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	623,00	8,00	BDI 1	9,62	5.993,26	RA
Meta	Meta	2.			Pavimentação Rua Avenida da Luz					-	319.562,32	
Nível 2	Nível 2	2.1.			Serviços Preliminares					-	1.677,83	
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	207,25	2,91	BDI 1	3,50	725,38	RA
Nível 2	Nível 2	2.2.			Pavimentação					-	177.488,32	
Serviço	Serviço	2.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.984,00	48,18	BDI 1	57,96	172.952,64	RA
Serviço	Serviço	2.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	2.984,00	1,26	BDI 1	1,52	4.535,68	RA
Nível 2	Nível 2	2.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	75.324,55	
Serviço	Serviço	2.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	847,47	2,38	BDI 1	2,86	2.423,76	RA
Serviço	Serviço	2.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	643,32	12,59	BDI 1	15,15	9.746,30	RA
Serviço	Serviço	2.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	37,86	100,00	BDI 1	120,30	4.554,56	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	2.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	90,00	21,90	BDI 1	26,35	2.371,50	RA
Serviço	Serviço	2.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	90,00	20,00	BDI 1	24,06	2.165,40	RA
Serviço	Serviço	2.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	12,00	788,45	BDI 1	948,51	11.382,12	RA
Serviço	Serviço	2.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	219,00	142,00	BDI 1	170,83	37.411,77	RA
Serviço	Serviço	2.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	219,00	20,00	BDI 1	24,06	5.269,14	RA
Nível 2	Nível 2	2.4.			Sinalização					-	5.183,02	
Serviço	Serviço	2.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	2.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	2.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	5,00	342,91	BDI 1	412,52	2.062,60	RA
Serviço	Serviço	2.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	304,20	BDI 1	365,95	365,95	RA
Serviço	Serviço	2.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	48,32	20,08	BDI 1	24,16	1.167,41	RA
Nível 2	Nível 2	2.5.			Serviços Complementares					-	59.888,60	
Serviço	Serviço	2.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	773,00	19,00	BDI 1	22,86	17.670,78	RA
Serviço	Serviço	2.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	573,30	44,11	BDI 1	53,06	30.419,30	RA
Serviço	Serviço	2.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	156,00	50,00	BDI 1	60,15	9.383,40	RA
Serviço	Serviço	2.5.4.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	4,00	250,00	BDI 1	300,75	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	2.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	126,00	8,00	BDI 1	9,62	1.212,12	RA
Meta	Meta	3.			Pavimentação Rua Barbara Kobus					-	110.948,55	
Nível 2	Nível 2	3.1.			Serviços Preliminares					-	1.389,95	
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	3.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	125,00	2,91	BDI 1	3,50	437,50	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Nível 2	Nível 2	3.2.			Pavimentação					-	53.866,64	
Serviço	Serviço	3.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	897,00	48,18	BDI 1	57,96	51.990,12	RA
Serviço	Serviço	3.2.2.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ESP. 20CM. INCLUSIVE EQUIPAMENTO E M.O. NECESSÁRIOS	M3	179,40	2,38	BDI 1	2,86	513,08	RA
Serviço	Serviço	3.2.3.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	897,00	1,26	BDI 1	1,52	1.363,44	RA
Nível 2	Nível 2	3.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	21.502,47	
Serviço	Serviço	3.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	240,44	2,38	BDI 1	2,86	687,66	RA
Serviço	Serviço	3.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	200,68	12,59	BDI 1	15,15	3.040,30	RA
Serviço	Serviço	3.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	13,22	100,00	BDI 1	120,30	1.590,37	RA
Serviço	Serviço	3.3.4.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	122,00	28,95	BDI 1	34,83	4.249,26	RA
Serviço	Serviço	3.3.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	122,00	20,00	BDI 1	24,06	2.935,32	RA
Serviço	Serviço	3.3.6.	SINAPI-I	7790	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	28,00	21,90	BDI 1	26,35	737,80	RA
Serviço	Serviço	3.3.7.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	28,00	20,00	BDI 1	24,06	673,68	RA
Serviço	Serviço	3.3.8.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	8,00	788,45	BDI 1	948,51	7.588,08	RA
Nível 2	Nível 2	3.4.			Sinalização					-	4.290,82	
Serviço	Serviço	3.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	3.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	310,64	BDI 1	373,70	747,40	RA
Serviço	Serviço	3.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	342,91	BDI 1	412,52	825,04	RA
Serviço	Serviço	3.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	304,20	BDI 1	365,95	731,90	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	3.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	32,00	20,08	BDI 1	24,16	773,12	RA
Nível 2	Nível 2	3.5.			Serviços Complementares					-	29.898,67	
Serviço	Serviço	3.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	254,00	19,00	BDI 1	22,86	5.806,44	RA
Serviço	Serviço	3.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	308,17	44,11	BDI 1	53,06	16.351,50	RA
Serviço	Serviço	3.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	85,50	50,00	BDI 1	60,15	5.142,83	RA
Serviço	Serviço	3.5.4.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	4,00	250,00	BDI 1	300,75	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	3.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	145,00	8,00	BDI 1	9,62	1.394,90	RA
Meta	Meta	4.			Pavimentação Rua Valeriano Kobus					-	116.702,21	
Nível 2	Nível 2	4.1.			Serviços Preliminares					-	1.384,88	
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	123,55	2,91	BDI 1	3,50	432,43	RA
Nível 2	Nível 2	4.2.			Pavimentação					-	53.855,83	
Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	896,82	48,18	BDI 1	57,96	51.979,69	RA
Serviço	Serviço	4.2.2.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	179,36	2,38	BDI 1	2,86	512,97	RA
Serviço	Serviço	4.2.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	896,82	1,26	BDI 1	1,52	1.363,17	RA
Nível 2	Nível 2	4.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	20.033,40	
Serviço	Serviço	4.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	197,10	2,38	BDI 1	2,86	563,71	RA
Serviço	Serviço	4.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	164,33	12,59	BDI 1	15,15	2.489,60	RA
Serviço	Serviço	4.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	10,97	100,00	BDI 1	120,30	1.319,69	RA
Serviço	Serviço	4.3.4.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	97,00	28,95	BDI 1	34,83	3.378,51	RA
Serviço	Serviço	4.3.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	97,00	20,00	BDI 1	24,06	2.333,82	RA
Serviço	Serviço	4.3.6.	SINAPI-I	7790	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	28,00	21,90	BDI 1	26,35	737,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	4.3.7.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	28,00	20,00	BDI 1	24,06	673,68	RA
Serviço	Serviço	4.3.8.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	9,00	788,45	BDI 1	948,51	8.536,59	RA
Nível 2	Nível 2	4.4.			Sinalização					-	4.290,82	
Serviço	Serviço	4.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	4.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	310,64	BDI 1	373,70	747,40	RA
Serviço	Serviço	4.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	342,91	BDI 1	412,52	825,04	RA
Serviço	Serviço	4.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	304,20	BDI 1	365,95	731,90	RA
Serviço	Serviço	4.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	32,00	20,08	BDI 1	24,16	773,12	RA
Nível 2	Nível 2	4.5.			Serviços Complementares					-	29.898,94	
Serviço	Serviço	4.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	255,00	19,00	BDI 1	22,86	5.829,30	RA
Serviço	Serviço	4.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	307,62	44,11	BDI 1	53,06	16.322,32	RA
Serviço	Serviço	4.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	85,68	50,00	BDI 1	60,15	5.153,65	RA
Serviço	Serviço	4.5.4.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	4,00	250,00	BDI 1	300,75	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	4.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	144,56	8,00	BDI 1	9,62	1.390,67	RA
Nível 2	Nível 2	4.6.			Muro de Arrimo					-	7.238,34	
Serviço	Serviço	4.6.1.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,68	1.398,26	BDI 1	1.682,11	6.190,16	RA
Serviço	Serviço	4.6.2.	SINAPI	98228	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 15 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	14,00	48,00	BDI 1	57,74	808,36	RA
Serviço	Serviço	4.6.3.	SINAPI	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	3,80	52,46	BDI 1	63,11	239,82	RA
Meta	Meta	5.			Rua Bolívia					-	176.207,28	
Nível 2	Nível 2	5.1.			Serviços Preliminares					-	1.553,47	

RECURSO

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONS 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	5.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	171,72	2,91	BDI 1	3,50	601,02	RA
Nível 2	Nível 2	5.2.			Pavimentação					-	102.139,65	
Serviço	Serviço	5.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.717,21	48,18	BDI 1	57,96	99.529,49	RA
Serviço	Serviço	5.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.717,21	1,26	BDI 1	1,52	2.610,16	RA
Nível 2	Nível 2	5.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	26.329,62	
Serviço	Serviço	5.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	280,50	2,38	BDI 1	2,86	802,23	RA
Serviço	Serviço	5.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	253,33	12,59	BDI 1	15,15	3.837,95	RA
Serviço	Serviço	5.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	15,88	100,00	BDI 1	120,30	1.910,36	RA
Serviço	Serviço	5.3.4.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	132,00	28,95	BDI 1	34,83	4.597,56	RA
Serviço	Serviço	5.3.5.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	132,00	20,00	BDI 1	24,06	3.175,92	RA
Serviço	Serviço	5.3.6.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	50,00	21,90	BDI 1	26,35	1.317,50	RA
Serviço	Serviço	5.3.7.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	50,00	20,00	BDI 1	24,06	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	5.3.8.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	10,00	788,45	BDI 1	948,51	9.485,10	RA
Nível 2	Nível 2	5.4.			Sinalização					-	6.038,74	
Serviço	Serviço	5.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	7,00	252,15	BDI 1	303,34	2.123,38	RA
Serviço	Serviço	5.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	5.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	342,91	BDI 1	412,52	1.650,08	RA
Serviço	Serviço	5.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	304,20	BDI 1	365,95	731,90	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	5.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	48,00	20,08	BDI 1	24,16	1.159,68	RA
Nível 2	Nível 2	5.5.			Serviços Complementares					-	40.145,80	
Serviço	Serviço	5.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	332,00	19,00	BDI 1	22,86	7.589,52	RA
Serviço	Serviço	5.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	419,40	44,11	BDI 1	53,06	22.253,36	RA
Serviço	Serviço	5.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	110,26	50,00	BDI 1	60,15	6.632,14	RA
Serviço	Serviço	5.5.4.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	6,00	250,00	BDI 1	300,75	1.804,50	RA
Serviço	Serviço	5.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	194,00	8,00	BDI 1	9,62	1.866,28	RA
Meta	Meta	6.			Rua Brasil					-	340.799,79	
Nível 2	Nível 2	6.1.			Serviços Preliminares					-	1.917,05	
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	275,60	2,91	BDI 1	3,50	964,60	RA
Nível 2	Nível 2	6.2.			Pavimentação					-	147.986,24	
Serviço	Serviço	6.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.488,00	48,18	BDI 1	57,96	144.204,48	RA
Serviço	Serviço	6.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.488,00	1,26	BDI 1	1,52	3.781,76	RA
Nível 2	Nível 2	6.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	113.423,07	
Serviço	Serviço	6.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.002,55	2,38	BDI 1	2,86	2.867,29	RA
Serviço	Serviço	6.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	759,05	12,59	BDI 1	15,15	11.499,61	RA
Serviço	Serviço	6.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	43,40	100,00	BDI 1	120,30	5.221,02	RA
Serviço	Serviço	6.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	70,00	21,90	BDI 1	26,35	1.844,50	RA
Serviço	Serviço	6.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	70,00	20,00	BDI 1	24,06	1.684,20	RA
Serviço	Serviço	6.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	15,00	788,45	BDI 1	948,51	14.227,65	RA
Serviço	Serviço	6.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	270,00	142,00	BDI 1	170,83	46.124,10	RA

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	6.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	270,00	20,00	BDI 1	24,06	6.496,20	RA
Serviço	Serviço	6.3.9.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	13,00	1.500,00	BDI 1	1.804,50	23.458,50	RA
Nível 2	Nível 2	6.4.			Sinalização					-	15.876,79	
Serviço	Serviço	6.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	11,00	252,15	BDI 1	303,34	3.336,74	RA
Serviço	Serviço	6.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	5,00	310,64	BDI 1	373,70	1.868,50	RA
Serviço	Serviço	6.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	13,00	342,91	BDI 1	412,52	5.362,76	RA
Serviço	Serviço	6.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	5,00	304,20	BDI 1	365,95	1.829,75	RA
Serviço	Serviço	6.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	144,00	20,08	BDI 1	24,16	3.479,04	RA
Nível 2	Nível 2	6.5.			Serviços Complementares					-	61.596,64	
Serviço	Serviço	6.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	518,00	19,00	BDI 1	22,86	11.841,48	RA
Serviço	Serviço	6.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	603,00	44,11	BDI 1	53,06	31.995,18	RA
Serviço	Serviço	6.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	160,80	50,00	BDI 1	60,15	9.672,12	RA
Serviço	Serviço	6.5.4.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	18,00	250,00	BDI 1	300,75	5.413,50	RA
Serviço	Serviço	6.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	278,00	8,00	BDI 1	9,62	2.674,36	RA
Meta	Meta	7.			Rua Ceará					-	415.320,50	
Nível 2	Nível 2	7.1.			Serviços Preliminares					-	1.424,95	
Serviço	Serviço	7.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	7.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	135,00	2,91	BDI 1	3,50	472,50	RA
Nível 2	Nível 2	7.2.			Pavimentação					-	167.733,60	
Serviço	Serviço	7.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	2.820,00	48,18	BDI 1	57,96	163.447,20	RA
Serviço	Serviço	7.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ÁTE 20 CM DE ESPESSURA	M2	2.820,00	1,26	BDI 1	1,52	4.286,40	RA
Nível 2	Nível 2	7.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	132.519,85	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	7.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.491,83	2,38	BDI 1	2,86	4.266,63	RA
Serviço	Serviço	7.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.127,63	12,59	BDI 1	15,15	17.083,59	RA
Serviço	Serviço	7.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	63,28	100,00	BDI 1	120,30	7.612,58	RA
Serviço	Serviço	7.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	70,00	21,90	BDI 1	26,35	1.844,50	RA
Serviço	Serviço	7.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	70,00	20,00	BDI 1	24,06	1.684,20	RA
Serviço	Serviço	7.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	17,00	788,45	BDI 1	948,51	16.124,67	RA
Serviço	Serviço	7.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	412,00	142,00	BDI 1	170,83	70.381,96	RA
Serviço	Serviço	7.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_12/2015	M	412,00	20,00	BDI 1	24,06	9.912,72	RA
Serviço	Serviço	7.3.9.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	2,00	1.500,00	BDI 1	1.804,50	3.609,00	RA
Nível 2	Nível 2	7.4.			Sinalização					-	10.072,79	
Serviço	Serviço	7.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	10,00	252,15	BDI 1	303,34	3.033,40	RA
Serviço	Serviço	7.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	3,00	310,64	BDI 1	373,70	1.121,10	RA
Serviço	Serviço	7.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	7,00	342,91	BDI 1	412,52	2.887,64	RA
Serviço	Serviço	7.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	3,00	304,20	BDI 1	365,95	1.097,85	RA
Serviço	Serviço	7.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	80,00	20,08	BDI 1	24,16	1.932,80	RA
Nível 2	Nível 2	7.5.			Serviços Complementares					-	103.569,31	
Serviço	Serviço	7.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	526,00	19,00	BDI 1	22,86	12.024,36	RA

RECURSO



MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	7.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.277,74	44,11	BDI 1	53,06	67.796,88	RA
Serviço	Serviço	7.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	196,48	50,00	BDI 1	60,15	11.818,27	RA
Serviço	Serviço	7.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	6,00	250,00	BDI 1	300,75	1.804,50	RA
Serviço	Serviço	7.5.5.	SINAPI	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	250,00	BDI 1	300,75	601,50	RA
Serviço	Serviço	7.5.6.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	990,00	8,00	BDI 1	9,62	9.523,80	RA
Meta	Meta	8.			Rua São Paulo						-	
Nível 2	Nível 2	8.1.			Serviços Preliminares						-	
Serviço	Serviço	8.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	8.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	84,90	2,91	BDI 1	3,50	297,15	RA
Nível 2	Nível 2	8.2.			Pavimentação						-	
Serviço	Serviço	8.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	916,00	48,18	BDI 1	57,96	53.091,36	RA
Serviço	Serviço	8.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	916,00	1,26	BDI 1	1,52	1.392,32	RA
Nível 2	Nível 2	8.3.			Drenagem e Obras de arte corrente						-	
Serviço	Serviço	8.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	382,41	2,38	BDI 1	2,86	1.093,69	RA
Serviço	Serviço	8.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	289,71	12,59	BDI 1	15,15	4.389,11	RA
Serviço	Serviço	8.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	16,68	100,00	BDI 1	120,30	2.006,60	RA
Serviço	Serviço	8.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	30,00	21,90	BDI 1	26,35	790,50	RA
Serviço	Serviço	8.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	30,00	20,00	BDI 1	24,06	721,80	RA
Serviço	Serviço	8.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	7,00	788,45	BDI 1	948,51	6.639,57	RA
Serviço	Serviço	8.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	102,00	142,00	BDI 1	170,83	17.424,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	8.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	102,00	20,00	BDI 1	24,06	2.454,12	RA
Nível 2	Nível 2	8.4.			Sinalização					-	3.924,87	
Serviço	Serviço	8.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	8.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	310,64	BDI 1	373,70	747,40	RA
Serviço	Serviço	8.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	342,91	BDI 1	412,52	825,04	RA
Serviço	Serviço	8.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	304,20	BDI 1	365,95	365,95	RA
Serviço	Serviço	8.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	32,00	20,08	BDI 1	24,16	773,12	RA
Nível 2	Nível 2	8.5.			Serviços Complementares					-	35.595,46	
Serviço	Serviço	8.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	183,00	19,00	BDI 1	22,86	4.183,38	RA
Serviço	Serviço	8.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	428,63	44,11	BDI 1	53,06	22.743,11	RA
Serviço	Serviço	8.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	67,73	50,00	BDI 1	60,15	4.073,96	RA
Serviço	Serviço	8.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	4,00	250,00	BDI 1	300,75	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	8.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	352,60	8,00	BDI 1	9,62	3.392,01	RA
Meta	Meta	9.			Rua Minas Gerais - Trecho Santa Catarina					-	140.738,59	
Nível 2	Nível 2	9.1.			Serviços Preliminares					-	1.306,76	
Serviço	Serviço	9.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	9.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	101,23	2,91	BDI 1	3,50	354,31	RA
Nível 2	Nível 2	9.2.			Pavimentação					-	64.178,92	
Serviço	Serviço	9.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.079,00	48,18	BDI 1	57,96	62.538,84	RA
Serviço	Serviço	9.2.2.	SINAPI	72961	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTACAO DE SUBLITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.079,00	1,26	BDI 1	1,52	1.640,08	RA
Nível 2	Nível 2	9.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	28.583,08	
Serviço	Serviço	9.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	349,93	2,38	BDI 1	2,86	1.000,80	RA

RECURSO

←

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APelido DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	9.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	292,10	12,59	BDI 1	15,15	4.425,32	RA
Serviço	Serviço	9.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	19,22	100,00	BDI 1	120,30	2.312,17	RA
Serviço	Serviço	9.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	40,00	21,90	BDI 1	26,35	1.054,00	RA
Serviço	Serviço	9.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	40,00	20,00	BDI 1	24,06	962,40	RA
Serviço	Serviço	9.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	8,00	788,45	BDI 1	948,51	7.588,08	RA
Serviço	Serviço	9.3.7.	SINAPI-I	7781	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	178,00	28,95	BDI 1	34,83	6.199,74	RA
Serviço	Serviço	9.3.8.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	178,00	20,00	BDI 1	24,06	4.282,68	RA
Serviço	Serviço	9.3.9.	SINAPI	73856/1	BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	1,00	630,00	BDI 1	757,89	757,89	RA
Nível 2	Nível 2	9.4.			Sinalização					-	3.164,61	
Serviço	Serviço	9.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	9.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	9.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	342,91	BDI 1	412,52	825,04	RA
Serviço	Serviço	9.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	304,20	BDI 1	365,95	365,95	RA
Serviço	Serviço	9.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	16,00	20,08	BDI 1	24,16	386,56	RA
Nível 2	Nível 2	9.5.			Serviços Complementares					-	43.505,22	
Serviço	Serviço	9.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	218,00	19,00	BDI 1	22,86	4.983,48	RA
Serviço	Serviço	9.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	547,96	44,11	BDI 1	53,06	29.074,76	RA

RECURSO

←

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	9.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	83,29	50,00	BDI 1	60,15	5.009,89	RA
Serviço	Serviço	9.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	250,00	BDI 1	300,75	601,50	RA
Serviço	Serviço	9.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	398,71	8,00	BDI 1	9,62	3.835,59	RA
Meta	Meta	10.			Rua Guanabara						-	324.493,68
Nível 2	Nível 2	10.1.			Serviços Preliminares						-	2.034,23
Serviço	Serviço	10.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	10.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	309,08	2,91	BDI 1	3,50	1.081,78	RA
Nível 2	Nível 2	10.2.			Pavimentação						-	190.199,19
Serviço	Serviço	10.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.197,70	48,18	BDI 1	57,96	185.338,69	RA
Serviço	Serviço	10.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	3.197,70	1,26	BDI 1	1,52	4.860,50	RA
Nível 2	Nível 2	10.3.			Sinalização						-	12.031,32
Serviço	Serviço	10.3.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	11,00	252,15	BDI 1	303,34	3.336,74	RA
Serviço	Serviço	10.3.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	10.3.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	11,00	342,91	BDI 1	412,52	4.537,72	RA
Serviço	Serviço	10.3.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	304,20	BDI 1	365,95	1.463,80	RA
Serviço	Serviço	10.3.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	96,00	20,08	BDI 1	24,16	2.319,36	RA
Nível 2	Nível 2	10.4.			Serviços Complementares						-	120.228,94
Serviço	Serviço	10.4.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	612,00	19,00	BDI 1	22,86	13.990,32	RA
Serviço	Serviço	10.4.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.461,11	44,11	BDI 1	53,06	77.526,50	RA
Serviço	Serviço	10.4.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	229,50	50,00	BDI 1	60,15	13.804,43	RA
Serviço	Serviço	10.4.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	12,00	250,00	BDI 1	300,75	3.609,00	RA
Serviço	Serviço	10.4.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	1.174,50	8,00	BDI 1	9,62	11.298,69	RA
Meta	Meta	11.			Rua Goiás						-	585.361,20
Nível 2	Nível 2	11.1.			Serviços Preliminares						-	2.387,28
Serviço	Serviço	11.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC

→

BDI 1
20,30%BDI 2
0,00%BDI 3
0,00%

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	11.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	409,95	2,91	BDI 1	3,50	1.434,83	RA
Nível 2	Nível 2	11.2.			Pavimentação						249.744,03	
Serviço	Serviço	11.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.198,79	48,18	BDI 1	57,96	243.361,87	RA
Serviço	Serviço	11.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.198,79	1,26	BDI 1	1,52	6.382,16	RA
Nível 2	Nível 2	11.3.			Drenagem e Obras de arte corrente						159.862,81	
Serviço	Serviço	11.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.579,78	2,38	BDI 1	2,86	4.518,17	RA
Serviço	Serviço	11.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1.211,28	12,59	BDI 1	15,15	18.350,89	RA
Serviço	Serviço	11.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	70,72	100,00	BDI 1	120,30	8.507,62	RA
Serviço	Serviço	11.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	120,00	21,90	BDI 1	26,35	3.162,00	RA
Serviço	Serviço	11.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	120,00	20,00	BDI 1	24,06	2.887,20	RA
Serviço	Serviço	11.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	28,00	788,45	BDI 1	948,51	26.558,28	RA
Serviço	Serviço	11.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	315,00	142,00	BDI 1	170,83	53.811,45	RA
Serviço	Serviço	11.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	315,00	20,00	BDI 1	24,06	7.578,90	RA
Serviço	Serviço	11.3.9.	SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	131,00	86,50	BDI 1	104,06	13.631,86	RA
Serviço	Serviço	11.3.10.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	131,00	20,00	BDI 1	24,06	3.151,86	RA
Serviço	Serviço	11.3.11.	SINAPI	73856/2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	1,00	900,00	BDI 1	1.082,70	1.082,70	RA
Serviço	Serviço	11.3.12.	SINAPI	73856/3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	unidade	1,00	1.500,00	BDI 1	1.804,50	1.804,50	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APelido DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC

→

BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
-----------------	----------------	----------------

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	11.3.13.	SINAPI-I	7767	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	10,00	405,55	BDI 1	487,88	4.878,80	RA
Serviço	Serviço	11.3.14.	SINAPI	92819	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	10,00	100,00	BDI 1	120,30	1.203,00	RA
Serviço	Serviço	11.3.15.	SICRO	2 S 04 101 55	Boca BSTC D=1,50 m normal AC/BC/PC	unidade	2,00	3.630,75	BDI 1	4.367,79	8.735,58	RA
Nível 2	Nível 2	11.4.			Sinalização					-	14.802,26	
Serviço	Serviço	11.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	11,00	252,15	BDI 1	303,34	3.336,74	RA
Serviço	Serviço	11.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	310,64	BDI 1	373,70	747,40	RA
Serviço	Serviço	11.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	14,00	342,91	BDI 1	412,52	5.775,28	RA
Serviço	Serviço	11.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	304,20	BDI 1	365,95	1.463,80	RA
Serviço	Serviço	11.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	144,00	20,08	BDI 1	24,16	3.479,04	RA
Nível 2	Nível 2	11.5.			Serviços Complementares					-	158.564,82	
Serviço	Serviço	11.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	805,00	19,00	BDI 1	22,86	18.402,30	RA
Serviço	Serviço	11.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.929,90	44,11	BDI 1	53,06	102.400,49	RA
Serviço	Serviço	11.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	301,50	50,00	BDI 1	60,15	18.135,23	RA
Serviço	Serviço	11.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	16,00	250,00	BDI 1	300,75	4.812,00	RA
Serviço	Serviço	11.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	1.540,00	8,00	BDI 1	9,62	14.814,80	RA
Meta	Meta	12.			Rua Rio Grande do Sul					-	77.659,12	
Nível 2	Nível 2	12.1.			Serviços Preliminares					-	1.232,45	
Serviço	Serviço	12.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	12.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	80,00	2,91	BDI 1	3,50	280,00	RA
Nível 2	Nível 2	12.2.			Pavimentação					-	21.186,77	
Serviço	Serviço	12.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	356,20	48,18	BDI 1	57,96	20.645,35	RA
Serviço	Serviço	12.2.2.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	356,20	1,26	BDI 1	1,52	541,42	RA
Nível 2	Nível 2	12.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	25.807,67	
Serviço	Serviço	12.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	250,42	2,38	BDI 1	2,86	716,20	RA

RECURSO
↓

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	12.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	200,35	12,59	BDI 1	15,15	3.035,30	RA
Serviço	Serviço	12.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	12,98	100,00	BDI 1	120,30	1.561,49	RA
Serviço	Serviço	12.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	40,00	21,90	BDI 1	26,35	1.054,00	RA
Serviço	Serviço	12.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	40,00	20,00	BDI 1	24,06	962,40	RA
Serviço	Serviço	12.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	8,00	788,45	BDI 1	948,51	7.588,08	RA
Serviço	Serviço	12.3.7.	SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	85,00	86,50	BDI 1	104,06	8.845,10	RA
Serviço	Serviço	12.3.8.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	85,00	20,00	BDI 1	24,06	2.045,10	RA
Nível 2	Nível 2	12.4.			Sinalização					-	3.917,12	
Serviço	Serviço	12.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	4,00	252,15	BDI 1	303,34	1.213,36	RA
Serviço	Serviço	12.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	1,00	310,64	BDI 1	373,70	373,70	RA
Serviço	Serviço	12.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	342,91	BDI 1	412,52	825,04	RA
Serviço	Serviço	12.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	304,20	BDI 1	365,95	731,90	RA
Serviço	Serviço	12.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (inclusive travessia elevada)	M2	32,00	20,08	BDI 1	24,16	773,12	RA
Nível 2	Nível 2	12.5.			Serviços Complementares					-	25.515,11	
Serviço	Serviço	12.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	166,00	19,00	BDI 1	22,86	3.794,76	RA
Serviço	Serviço	12.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	308,58	44,11	BDI 1	53,06	16.373,25	RA
Serviço	Serviço	12.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	45,63	50,00	BDI 1	60,15	2.744,64	RA

←

MENU

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APelido DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC
		BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

→

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	12.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	2,00	250,00	BDI 1	300,75	601,50	RA
Serviço	Serviço	12.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	208,00	8,00	BDI 1	9,62	2.000,96	RA
Meta	Meta	13.			Rua Rio Grande do Norte					-	609.579,09	
Nível 2	Nível 2	13.1.			Serviços Preliminares					-	2.586,95	
Serviço	Serviço	13.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	316,69	BDI 1	380,98	952,45	RA
Serviço	Serviço	13.1.2.	SINAPI	74221/1	SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	M	467,00	2,91	BDI 1	3,50	1.634,50	RA
Nível 2	Nível 2	13.2.			Pavimentação					-	293.954,54	
Serviço	Serviço	13.2.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	4.895,00	48,18	BDI 1	57,96	283.714,20	RA
Serviço	Serviço	13.2.2.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	979,00	2,38	BDI 1	2,86	2.799,94	RA
Serviço	Serviço	13.2.3.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.895,00	1,26	BDI 1	1,52	7.440,40	RA
Nível 2	Nível 2	13.3.			Drenagem e Obras de arte corrente					-	120.031,81	
Serviço	Serviço	13.3.1.	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	1.253,21	2,38	BDI 1	2,86	3.584,18	RA
Serviço	Serviço	13.3.2.	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	995,81	12,59	BDI 1	15,15	15.086,52	RA
Serviço	Serviço	13.3.3.	SINAPI	94116	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	62,47	100,00	BDI 1	120,30	7.515,14	RA
Serviço	Serviço	13.3.4.	SINAPI-I	7796	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	150,00	21,90	BDI 1	26,35	3.952,50	RA
Serviço	Serviço	13.3.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	150,00	20,00	BDI 1	24,06	3.609,00	RA
Serviço	Serviço	13.3.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MÁGICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO. INCLUSIVE GRELHA DE FERRO. MAT E M.O.	UN	30,00	788,45	BDI 1	948,51	28.455,30	RA
Serviço	Serviço	13.3.7.	SINAPI-I	7750	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	41,00	142,00	BDI 1	170,83	7.004,03	RA
Serviço	Serviço	13.3.8.	SINAPI	92826	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	41,00	20,00	BDI 1	24,06	986,46	RA
Serviço	Serviço	13.3.9.	SINAPI-I	7725	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	389,00	86,50	BDI 1	104,06	40.479,34	RA

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APelido DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC
		BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57	
Serviço	Serviço	13.3.10.	SINAPI	92824	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	389,00	20,00	BDI 1	24,06	9.359,34	RA
Nível 2	Nível 2	13.4.			Sinalização					-	12.576,81	
Serviço	Serviço	13.4.1.	SINAPI	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	9,00	252,15	BDI 1	303,34	2.730,06	RA
Serviço	Serviço	13.4.2.	SINAPI	91131	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	2,00	310,64	BDI 1	373,70	747,40	RA
Serviço	Serviço	13.4.3.	SINAPI	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	12,00	342,91	BDI 1	412,52	4.950,24	RA
Serviço	Serviço	13.4.4.	SINAPI	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UN	5,00	304,20	BDI 1	365,95	1.829,75	RA
Serviço	Serviço	13.4.5.	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	96,00	20,08	BDI 1	24,16	2.319,36	RA
Nível 2	Nível 2	13.5.			Serviços Complementares					-	180.428,98	
Serviço	Serviço	13.5.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	924,00	19,00	BDI 1	22,86	21.122,64	RA
Serviço	Serviço	13.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	2.221,71	44,11	BDI 1	53,06	117.883,93	RA
Serviço	Serviço	13.5.3.	SINAPI	95031	PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	344,61	50,00	BDI 1	60,15	20.728,29	RA
Serviço	Serviço	13.5.4.	SINAPI	91345	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 93 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 5,94 M2 (NBR 9050/2015)	UN	12,00	250,00	BDI 1	300,75	3.609,00	RA
Serviço	Serviço	13.5.5.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	1.776,00	8,00	BDI 1	9,62	17.085,12	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Irineópolis / SC

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

Nº OPERAÇÃO 0500810 - 96	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Irineópolis	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avançar Cidades			
------------------------------------	-----------------------	--	---	--	--	--

→

LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 10-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 0	MUNICÍPIO / UF Irineópolis / SC	BDI 1 20,30%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
---	------------------------------------	-------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-----------------------

RECURSO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									3.613.739,57

Local

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Giroto de Carvalho
CREA/CAU: 129199-2
ART/RRT: 0

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Data