

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL							
Obra: CONSTRUÇÃO POSTO POLICIAL							
Local: RUA GOIAS - CENTRO - IRINEOPOLIS/SC							
Área: 91,44m²							
BDI: 23,30%							
SINAPI março/2020							
ITEM	SINAP	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	UNIT. (R\$)	BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Serviços Iniciais						R\$ 6.576,99
1.1	93584	Depósito de materiais / galpão de obra medindo 2,0mx4,0m	m²	3,00	R\$ 550,00	23,30%	R\$ 2.034,45
1.2	4813	Placa de obra	m²	3,00	R\$ 330,00	23,30%	R\$ 1.220,67
1.3	95635	Kit cavalete para medição de água - em PVC soldavel DN 25	unid	1,00	R\$ 120,26	23,30%	R\$ 148,28
1.4	95675	Hidrometro DN 25	unid	1,00	R\$ 190,76	23,30%	R\$ 235,21
1.5	34692	Poste de entrada de energia - padrão celesc - entrada subterranea	unid	1,00	R\$ 2.383,12	23,30%	R\$ 2.938,39
2	Infraestruturas						R\$ 40.544,10
2.1	98228	Broca 30cm, em concreto - FCK15MPA prof. 4m	m	152,00	R\$ 48,96	23,30%	R\$ 9.175,89
2.2	95956	Concreto armado para bloco, 25MPA - com fôrmas de madeira	m³	10,26	R\$ 1.350,00	23,30%	R\$ 17.078,28
2.3	95956	Concreto armado para viga baldrame, 25MPA - com fôrmas de madeira	m³	5,80	R\$ 1.550,00	23,30%	R\$ 11.084,67
2.4	98557	Impermeabilização de Vigas Baldrames com tinta asfáltica 2 demão - 3 faces	m²	89,24	R\$ 29,13	23,30%	R\$ 3.205,26
3	Supraestruturas - estrutura e marquise						R\$ 48.881,67
3.1	Estruturas						R\$ 39.275,13
3.1.1	95956	Concreto armado dosado 25MPA, para pilares - com fôrmas de madeira	m³	5,60	R\$ 1.550,00	23,30%	R\$ 10.702,44
3.1.2	95956	Concreto armado dosado 25MPA, para vigas superiores e cinta- com fôrmas de madeira	m³	8,63	R\$ 1.550,00	23,30%	R\$ 16.493,22
3.1.3	74141/002	Laje pré-moldada - completa - conforme projeto estrutural - Forro	m²	81,05	R\$ 81,83	23,30%	R\$ 8.177,65
3.1.4	93187	Vergas e contravergas incluso formas , ferragem e lançamento, concreto 20 mpa	m	53,40	R\$ 59,26	23,30%	R\$ 3.901,81
3.2	Laje maciça - piso						R\$ 9.606,54
3.2.1	92510	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, em chapa de madeira compensada resinada,	m²	78,53	R\$ 42,47	23,30%	R\$ 4.112,26
3.2.2	99235	Concretagem de edificações, com concreto usinado fck 25 mpa - lançamento e acabamento	m³	8,64	R\$ 352,24	23,30%	R\$ 3.752,45
3.2.3	92784	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em edificação térrea utilizando aço ca-60 de 5,0 mm	kg	147,00	R\$ 9,61	23,30%	R\$ 1.741,82
4	Parede						R\$ 10.498,33
4.1	87478	Parede de alvenaria de tijolo cerâmico furado, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento e areia) - 12cm (total com reboco 15cm)	m²	180,25	R\$ 36,52	23,30%	R\$ 8.116,51
4.2	73774/001	Divisória de Granito - espessura 35mm	m²	6,72	R\$ 287,46	23,30%	R\$ 2.381,82
5	Cobertura						R\$ 11.273,41
5.1	92543	Estrutura de madeira de Lei, para telhas onduladas	m²	83,07	R\$ 19,83	23,30%	R\$ 2.031,09
5.2	94207	Cobertura com telha de fibrocimento - 6mm	m²	83,07	R\$ 32,23	23,30%	R\$ 3.301,17
5.3	94223	Cumeeira para telha de fibrocimento - 6mm	m	9,15	R\$ 40,71	23,30%	R\$ 45,93
5.4	94229	Calhas em chapa galvanizada nº24 desenvolvimento 100 cm	m	25,75	R\$ 115,85	23,30%	R\$ 3.678,21
5.5	94231	Rufos em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 25cm	m	51,30	R\$ 35,05	23,30%	R\$ 2.217,01
6	Esquadrias						R\$ 7.762,98

6.1	90848	Porta de madeira lisa, semi oca, esp. 3,5cm - completa, com batente, dobradiças, fechaduras para porta externa, e todos os itens necessários para instalação - 70x210cm - abrir	unid	1,00	R\$ 580,00	23,30%	R\$ 715,14
6.2	90849	Porta de madeira lisa, semi oca, esp. 3,5cm - completa, com batente, dobradiças, fechaduras para porta externa, e todos os itens necessários para instalação - 80x210cm - abrir	unid	6,00	R\$ 590,00	23,30%	R\$ 4.364,82
6.2	90850	Porta de madeira lisa, semi oca, esp. 3,5cm - completa, com batente, dobradiças, fechaduras para porta externa, e todos os itens necessários para instalação - 90x210cm - abrir	unid	1,00	R\$ 600,00	23,30%	R\$ 739,80
6.3	91341	Porta de alumínio, tipo veneziana - de abrir - acabamento anodizado branco	m²	2,52	R\$ 625,40	23,30%	R\$ 1.943,22
7	Vidros						R\$ 14.067,99
7.1	94569	Janela de alumínio, de correr 4 folhas, com vidro 6mm - incolor - Completa com fixadores	m²	9,76	R\$ 455,68	23,30%	R\$ 5.483,69
7.2	100674	Janela de alumínio,fixa, com vidro 6mm - incolor - Completa com fixadores	m²	5,94	R\$ 315,10	23,30%	R\$ 2.307,80
7.3	34713	Porta de abrir de vidro temperado 10mm	m²	4,41	R\$ 214,66	23,30%	R\$ 1.167,22
7.4	3104	Jogo de ferragem para porta de vidro, de abrir	unid	1,00	R\$ 380,37	23,30%	R\$ 469,00
7.5	11499	Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado	unid	2,00	R\$ 1.135,08	23,30%	R\$ 2.799,11
7.6	84088	Pingadeiras em granito cinza andorinha, e= 3,0cm l= 15,00cm	m²	15,20	R\$ 98,24	23,30%	R\$ 1.841,17
8	Revestimento de paredes						R\$ 21.644,97
8.1	87547	Massa única de argamassa traço 1:2:8 - chapisco, emboço e reboco	m²	602,43	R\$ 16,20	23,30%	R\$ 12.033,30
8.2	87265	Revestimento cerâmico aplicado com argamassa colante - interno (com 10%) - 25x35cm - cor branca - Bwc's e Cozinha - Até o teto	m²	99,66	R\$ 45,50	23,30%	R\$ 5.591,08
8.3	4710	Revestimento para fachada em filete pedra são tomé	m²	30,19	R\$ 108,01	23,30%	R\$ 4.020,59
9	Pavimentação e Revestimento de pisos						R\$ 20.220,02
9.1	96622	Lastro de material granular - para piso e calçada- 5cm	m³	1,28	R\$ 101,81	23,30%	R\$ 160,68
9.2	87622	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) para laje, preparo mecânico. Esp. 3cm	m²	79,07	R\$ 27,18	23,30%	R\$ 2.649,87
9.2	87251	Piso cerâmico assentado com argamassa de cimento e areia -45x45cm - PEI 4 - cor branca - com 10% de quebra - antiderrapante	m²	87,67	R\$ 33,21	23,30%	R\$ 3.589,91
9.3	88648	Rodapé de cerâmica, altura 7cm	m	72,16	R\$ 4,97	23,30%	R\$ 442,20
9.4	98689	Soleira em granito - Largura 15cm - Espessura 3cm - portas e saída	m	2,10	R\$ 75,07	23,30%	R\$ 194,38
9.5	94990	Calçada de concreto moldado in loco - esp. 5cm	m³	1,25	R\$ 566,58	23,30%	R\$ 873,24
9.6	92405	Paver de concreto - h=8cm - cor cinza - duas travessia elevada	m²	157,14	R\$ 51,17	23,30%	R\$ 9.914,37
9.7	4741	Pó de brita h=5cm	m³	7,85	R\$ 59,66	23,30%	R\$ 577,45
9.8	366	Areia fina h=5cm - material e mão de obra	m³	7,85	R\$ 70,00	23,30%	R\$ 677,53
9.9	94267	Meio Fio de concreto 10x30x100cm - canteiro central	m	18,85	R\$ 33,59	23,30%	R\$ 780,70
9.10	36178	Piso tátil de concreto - cor vermelho - 40x40cm - direcional e de alerta	unid	44,00	R\$ 6,63	23,30%	R\$ 359,69
10	Pintura						R\$ 8.615,24
10.1	88415	Fundo selador acrílico em ambientes paredes internos/externo - paredes novas	m²	296,88	R\$ 2,32	23,30%	R\$ 849,24
10.2	88487	Pintura acrílica em ambientes paredes internas e externas - Duas demãos	m²	296,88	R\$ 9,66	23,30%	R\$ 3.536,07
10.3	73739/001	Pintura esmalte acetinado em portas e caixilhos de madeira, 2 demãos com fundo preparador - todas as portas novas e existentes	m²	40,32	R\$ 16,74	23,30%	R\$ 832,22
10.4	88495	Massa latex acrílica - aplicação e lixamento - Para Paredes Internas	m²	196,80	R\$ 8,94	23,30%	R\$ 2.169,33
10.5	88494	Massa latex acrílica - aplicação e lixamento - Para Laje	m²	79,70	R\$ 12,50	23,30%	R\$ 1.228,38
11	Instalações Hidrossanitárias						R\$ 17.589,42
11.1	Louças, metais e acabamentos						R\$ 6.853,58

11.1.1	95470	Vaso sanitário louça branca convencional - completo, inclusive acessórios o	unid	3,00	R\$ 160,40	23,30%	R\$ 593,32
11.1.2	100849	Assento para Vaso sanitário	unid	3,00	R\$ 26,85	23,30%	R\$ 99,32
11.1.3	86904	Lavatório suspenso louça branca - cozinha e bwc's P.N.E.	unid	2,00	R\$ 102,21	23,30%	R\$ 252,05
11.1.4	36204	Barra de apoio em aço inox tubular diametro 3cm - 40cm	unid	4,00	R\$ 120,00	23,30%	R\$ 591,84
11.1.5	36081	Barra de apoio em aço inox tubular diametro 3cm - 80cm	unid	2,00	R\$ 178,90	23,30%	R\$ 441,17
11.1.6	86906	Torneiras lavatório cromada automática - mesa	unid	3,00	R\$ 52,36	23,30%	R\$ 193,68
11.1.7	99635	Valvula de descarga - com acabamento metálico cromado	unid	3,00	R\$ 205,54	23,30%	R\$ 760,29
11.1.8	37401	Porta papel toalha interfolhado em ABS - cor branca	unid	3,00	R\$ 59,20	23,30%	R\$ 218,98
11.1.9	37400	Porta papel higiênico em ABS - rolão - cor branca	unid	3,00	R\$ 59,20	23,30%	R\$ 218,98
11.1.10	95547	Porta sabonete líquido tipo dispenser, de plástico - cor branca	unid	3,00	R\$ 64,79	23,30%	R\$ 239,66
11.1.11	86901	Cuba oval de louça branca de embutir - 35x50cm	unid	1,00	R\$ 110,21	23,30%	R\$ 135,89
11.1.12	11692	Bancadas em granito polido - com saia de 12cm - copa - 1,50x0,60m - cinza andorinha - bwc	m²	0,68	R\$ 394,53	23,30%	R\$ 330,79
11.1.13	93441	Bancada de granito cinza polido 1,50x0,60m, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana de metal cromado, sifão flexível em pvc, engate flexível 30cm, torneira cromada loga de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular	unid	1,00	R\$ 793,49	23,30%	R\$ 978,37
11.1.14	37590	Mão francesa em aço - 30cm - para bancadas de granito	unid	2,00	R\$ 9,78	23,30%	R\$ 24,12
11.1.15	39961	Silicone incolor - para bancadas de granito	unid	1,00	R\$ 14,57	23,30%	R\$ 17,96
11.1.16	74125/002	Espelho Cristal 4mm - colado - 80x100cm	m²	2,60	R\$ 436,58	23,30%	R\$ 1.399,59
11.1.17	34636	Caixa d'água 1.000lt de polietileno	unid	1,00	R\$ 290,00	23,30%	R\$ 357,57
11.2	Água Fria						R\$ 1.519,14
11.2.1	91785	Tube de PVC soldável 25mm - água fria - inclusive conexões	m	10,15	R\$ 31,56	23,30%	R\$ 394,97
11.2.2	91788	Tube de PVC soldável 50mm - água fria - inclusive conexões	m	20,60	R\$ 26,89	23,30%	R\$ 683,00
11.2.3	86884	Engate flexível plástico 1/2" - 30 cm	unid	3,00	R\$ 6,68	23,30%	R\$ 24,71
11.2.4	89986	Registro de gaveta bruto - com acabamento cromado	unid	5,00	R\$ 62,81	23,30%	R\$ 387,22
11.2.5	89349	Registro de pressão	unid	1,00	R\$ 23,71	23,30%	R\$ 29,23
11.3	Instalações esgoto						R\$ 7.466,19
11.3.1	91795	Tube de PVC branco soldável 100mm - esgoto série normal	m	17,85	R\$ 46,07	23,30%	R\$ 1.013,96
11.3.2	91793	Tube de PVC branco soldável 50mm - esgoto série normal	m	15,60	R\$ 61,18	23,30%	R\$ 1.176,79
11.3.3	86882	Sifão de plástico c/ adaptador -bwc's	unid	3,00	R\$ 14,67	23,30%	R\$ 54,26
11.3.4	89710	Ralo seco em PVC	unid	3,00	R\$ 8,02	23,30%	R\$ 29,67
11.3.5	3279	Caixa de inspeção esgoto sifonada 60 x 60 cm	unid	3,00	R\$ 105,96	23,30%	R\$ 391,95
11.3.6	98110	Caixa de gordura PVC - 30cm	unid	1,00	R\$ 339,40	23,30%	R\$ 418,48
11.3.7	11887	Fossa septica retangular com tampa - conforme projeto - 2,55x1,50	unid	1,00	R\$ 2.200,00	23,30%	R\$ 2.712,60
11.3.8	11895	Sumidouro cilíndrica - pré moldada - com tampa - conforme projeto	unid	1,00	R\$ 798,16	23,30%	R\$ 984,13
11.3.9	11894	Filtro anaerolbio cilíndrico de coconreto pré-moldado 1,10 x 1,50	unid	1,00	R\$ 555,04	23,30%	R\$ 684,36
11.4	Água Pluvial						R\$ 1.750,50
11.4.1	89578	Tube de descida água pluvial - 100mm	m	7,00	R\$ 25,89	23,30%	R\$ 223,46
11.4.2	89580	Tube de descida água pluvial - 150mm	m	14,00	R\$ 50,62	23,30%	R\$ 873,80
11.4.3	3279	Caixa de inspeção água pluvial sifonada 60 x 60 cm	unid	5,00	R\$ 105,96	23,30%	R\$ 653,24
12	Instalações elétricas						R\$ 9.680,87
12.1	Instalação elétrica, rede e lógica						R\$ 8.535,50
12.1.1	40402	Eletroduto corrugado PEAD 2"	m	14,00	R\$ 2,68	23,30%	R\$ 46,26
12.1.2	39244	Eletroduto corrugado 1"	m	80,00	R\$ 2,04	23,30%	R\$ 201,23
12.1.3	39243	Eletroduto corrugado 3/4"	m	150,00	R\$ 1,51	23,30%	R\$ 279,27
12.1.4	993	Cabo de cobre PVC 1,5mm 750V	m	109,00	R\$ 1,35	23,30%	R\$ 181,44
12.1.5	1022	Cabo de cobre PVC 2,5mm 750V	m	291,43	R\$ 1,88	23,30%	R\$ 675,55
12.1.6	1021	Cabo de cobre PVC 4,0mm 750V	m	78,48	R\$ 2,69	23,30%	R\$ 260,30
12.1.7	994	Cabo de cobre PVC 6,0mm 750V	m	37,86	R\$ 3,68	23,30%	R\$ 171,79
12.1.8	1020	Cabo de cobre PVC 10mm 750V	m	14,00	R\$ 5,90	23,30%	R\$ 101,85

12.1.9	38064	Interruptor de embutir simples 1 tecla (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	3,00	R\$ 19,39	23,30%	R\$ 71,72
12.1.10	38068	Interruptor simples, dois módulos, de embutir 10A/250V - (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	2,00	R\$ 14,10	23,30%	R\$ 34,77
12.1.11	38071	Interruptor simples, três módulos, de embutir 10A/250V - (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	1,00	R\$ 16,86	23,30%	R\$ 20,79
12.1.12	38077	Interruptor simples + Tomada 2P+T 10A (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	4,00	R\$ 14,89	23,30%	R\$ 73,44
12.1.13	7528	Tomada simples de embutir 2P+T 10A (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	16,00	R\$ 8,95	23,30%	R\$ 176,57
12.1.14	38075	Tomada simples de embutir 2P+T 20A (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	5,00	R\$ 15,50	23,30%	R\$ 95,56
12.1.15	38076	Tomada (dois módulos) de embutir 2P+T 10A (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	12,00	R\$ 17,38	23,30%	R\$ 257,15
12.1.16	13395	Quadro de distribuição de energia em aço galvanizado - 12 Disjuntores	unid	1,00	R\$ 292,73	23,30%	R\$ 360,94
12.1.17	34653	Disjuntor monopolar de 10 ATE 50A	unid	17,00	R\$ 8,80	23,30%	R\$ 184,46
12.1.18	34709	Disjuntor tripolar de 10 ATE 50A	unid	1,00	R\$ 61,81	23,30%	R\$ 76,21
12.1.19	2373	Disjuntor tripolar de 70A	unid	1,00	R\$ 107,82	23,30%	R\$ 132,94
12.1.20	39378	Luminária tipo spot para duas lâmpadas - Teto	unid	26,00	R\$ 36,90	23,30%	R\$ 1.182,94
12.1.21	39390	Luminaria refletor holofote retangular - Led 30w - área externa - A prova d' água - completa	unid	3,00	R\$ 151,66	23,30%	R\$ 560,99
12.1.22	38769	Luminaria arandela para área externa -	unid	2,00	R\$ 31,60	23,30%	R\$ 77,93
12.1.23	38194	Lampada led 10w, base E27	unid	52,00	R\$ 29,02	23,30%	R\$ 1.860,65
12.1.24	11991	Haste de aterramento para o tubo de ferro galvanizado com 2,4m e 5/8" com conector cunha ou solda exotérmica	Pç	2,00	R\$ 42,25	23,30%	R\$ 104,19
12.1.25	34641	Caixa de passagem de concreto 30x30x40cm	unid	1,00	R\$ 45,87	23,30%	R\$ 56,56
12.1.26	88264	Mão de Obra Eletrica - Eletricista	Hr	25,00	R\$ 24,11	23,30%	R\$ 743,19
12.1.27	88247	Mão de Obra Eletrica - Ajudante Eletricista	Hr	25,00	R\$ 17,74	23,30%	R\$ 546,84
12.2	Instalação Rede e lógica						R\$ 1.145,37
12.2.1	21021	Tubo de ferro galvanizado 40mm, completo - com conexoes	m	6,00	R\$ 27,17	23,30%	R\$ 201,00
12.2.2		Cabo de rede CAT 5e - 1 rolo com 100m	unid	1,00	R\$ 62,00	23,30%	R\$ 76,45
12.2.3	39244	eletroduto corrugado 1"	m	40,00	R\$ 2,04	23,30%	R\$ 100,61
12.2.4	994	Fio verde 6mm² para aterrar o tubo de ferro galvanizado	m	4,00	R\$ 3,68	23,30%	R\$ 18,15
12.2.5	38082	Tomada RJ11 - (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	5,00	R\$ 19,73	23,30%	R\$ 121,64
12.2.6	38083	Tomada RJ45 - (PLACA+ SUPORTE + MODULOS)	unid	5,00	R\$ 34,81	23,30%	R\$ 214,60
12.2.7	40402	Eletroduto corrugado PEAD 2"	m	14,00	R\$ 2,68	23,30%	R\$ 46,26
12.2.8	11991	Haste de aterramento para o tubo de ferro galvanizado com 2,4m e 5/8" com conector cunha ou solda exotérmica	unid	1,00	R\$ 42,25	23,30%	R\$ 52,09
12.2.9	34641	Caixa de passagem de concreto 30x30x40cm	unid	1,00	R\$ 45,87	23,30%	R\$ 56,56
12.2.10	88264	Mão de Obra Eletrica - Eletricista	Hr	5,00	R\$ 24,11	23,30%	R\$ 148,64
12.2.11	88247	Mão de Obra Eletrica - Ajudante Eletricista	Hr	5,00	R\$ 17,74	23,30%	R\$ 109,37
13	Instalação Preventiva de Combate ao Incêndio						R\$ 2.489,39
13.1	72553	Extintor de incêndio de pó químico (PQS) 4Kg - com sinalização	unid	1,00	R\$ 108,79	23,30%	R\$ 134,14
13.2	37539	Placa de sinalização saída, fotoluminescente, retangular, 13x26cm - CONFORME NBR 13434	unid	1,00	R\$ 15,24	23,30%	R\$ 18,79
13.4	38774	Iluminação emergência 2x8w fluourescente - bloco autônomo	unid	6,00	R\$ 72,91	23,30%	R\$ 539,39
13.6	11732	Grelha de ventilação redonda para cozinha - d= 150mm - cor branca	unid	2,00	R\$ 18,83	23,30%	R\$ 46,43
13.7	43684 DEINFRA	Abrigo de gás para 2P13, em alvenaria, com porta metálica - Completo	unid	1,00	R\$ 1.419,82	23,30%	R\$ 1.750,64
14	Serviços Finais						R\$ 26.850,55
14.1	Muro de Alvenaria						R\$ 22.805,03
14.1.1	95956	Concreto armado para sapatas, 25MPA - com fôrmas de madeira	m³	1,36	R\$ 1.718,90	23,30%	R\$ 2.882,39
14.1.2	95956	Concreto armado para vigas baldrame, 25MPA - com fôrmas de madeira	m³	2,38	R\$ 1.718,90	23,30%	R\$ 5.044,18
14.1.3	98557	Impermeabilização de Vigas Baldrames com tinta asfáltica 2 demão - 3 faces	m²	28,62	R\$ 29,13	23,30%	R\$ 1.027,95
14.1.4	95956	Concreto armado dosado 25MPA, para pilares - com fôrmas de madeira	m³	1,40	R\$ 1.718,90	23,30%	R\$ 2.967,17
14.1.5	95956	Concreto armado dosado 25MPA, para vigas superiores e cinta- com fôrmas de madeira	m³	2,68	R\$ 1.718,90	23,30%	R\$ 5.680,00

14.1.6	87479	Parede de alvenaria de tijolo cerâmico furado, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento e areia) - 12cm (total com reboco 15cm)	m²	35,91	R\$ 50,14	23,30%	R\$ 2.220,05
14.1.7	87547	Massa única de argamassa traço 1:2:8 - chapisco, emboço e reboco	m²	85,86	R\$ 16,20	23,30%	R\$ 1.715,02
14.1.8	88415	Fundo selador acrílico em ambientes paredes internos/externo - paredes novas	m²	85,86	R\$ 2,32	23,30%	R\$ 245,61
14.1.9	88487	Pintura acrílica em ambientes paredes internas e externas - Duas demãos	m²	85,86	R\$ 9,66	23,30%	R\$ 1.022,66
14.2	Paisagismo						R\$ 1.600,93
14.2.1	38641	Palmeira Areca - h=1,50m	unid	4,00	R\$ 46,12	23,30%	R\$ 227,46
14.2.2	365	Arbusto folhagem - Estrelitzia - h=50cm	unid	6,00	R\$ 26,72	23,30%	R\$ 197,67
14.2.3	3322	Gramma esmeralda - em rolo	m²	50,00	R\$ 13,33	23,30%	R\$ 821,79
14.2.4	98509	Plantio de arbusto	unid	10,00	R\$ 28,71	23,30%	R\$ 353,99
14.3	Outros						R\$ 2.444,60
14.3.1	10853	Letra caixa alta em aço escovado	unid	33,00	R\$ 60,08	23,30%	R\$ 2.444,60
TOTAL GERAL							R\$ 246.695,92
REFERÊNCIA: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL DATA REFERÊNCIA TÉCNICA : outubro/2019							