

MEMORIAL DESCRITIVO

META-1 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS PARA COLÔNIA LICZKOSYKI E SÃO SEBASTIÃO DO TIMBOZINHO

1 – PERFURAÇÃO

A perfuração dos poços fica estabelecida com a execução de dois poços distintos sendo um localizado na Colônia Liczkoski e São Sebastião do Timbozinho com projeto memorial descritivo em anexo medindo 120,00m de profundidade.

META-2 CERCEAMENTO DO POÇO, RESERVAÇÃO PARA DUAS LOCALIDADES

Estes serviços serão realizados com o quantitativo das planilhas dividido em duas localidades sendo Colônia Liczkoski e São Sebastião do Timbozinho .

1 – CERCEAMENTO

O cerceamento terá a medida de 2,5m x 2,5m e as especificações da planilha orçamentária.

2 – RESERVAÇÃO

A reservação terá um padrão de entrada de energia 40-A monofásico conforme especificado em planilha orçamentária.

A estrutura da Cx.d' água será em concreto pré-moldado incluindo a fundação com 16 estacas de 4,00m e bloco de fundação. Os demais itens obedecem as especificações da planilha em anexo.

3- DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

A distribuição de água seguirá o projeto apresentado pela Prefeitura Municipal e quantitativos da planilha orçamentária observando que a escavação das valas para as tubulações ficarão a cargo da Prefeitura Municipal.

Irineópolis, 29 de abril de 2016.

Resp. Técnico.