



Quantidades da obra

Projeto Estrutural Prefeitura

Data: 21/06/21

Notas:

Barras: Os valores indicados têm incluídas as perdas.

Superfície total: Foram deduzidas as aberturas de superfície maior que 0.00 m².

Fundação

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Blocos de coroamento	16.80	2.100	152
Total	-	2.100	152

Térreo

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Vigas	68.11	15.44	4.950	311
Pilares	2.10	-	0.210	207
Total	-	15.44	5.160	518
Índices (por m²)	-	-	0.317	31.84
Superfície total: 16.27 m²				

Cobertura

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Vigas	48.17	14.29	3.360	285
Pilares	44.36	-	2.070	59
Total	-	14.29	5.430	344
Índices (por m²)	-	-	0.359	22.75
Superfície total: 15.12 m²				

Total obra

Elemento	Fôrmas (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Blocos de coroamento	16.80	2.100	152
Total	-	2.100	152

Elemento	Fôrmas (m ²)	Superfície (m ²)	Volume (m ³)	Barras (kg)
Vigas	116.28	29.73	8.310	596
Pilares	46.46	-	2.280	266
Total	-	29.73	10.590	862
Índices (por m²)	-	-	0.337	27.46
Superfície total: 31.39 m²				