



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

PROponente / Tomador  
Prefeitura Municipal de Irineópolis

Apelido do Empreendimento  
Pavimentação Serra do Alegre - Asfalto

LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF		BDI 1	BDI 2	BDI 3	
FLORIANÓPOLIS		08-20 (N DES.)		0 Irineópolis / SC		20,30%	0,00%	0,00%	
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>0</b>									<b>455.168,35</b>
<b>1.</b>									<b>455.168,35</b>
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE BASE EXISTENTE</b>									-
<b>1.1. Aplicação de Massa Asfáltica sobre base existente já compactada, incluindo imprimação com CM 30, pintura de ligação em RR-2C e capa em Concreto asfáltico com espessura de 7,5cm.</b>									-
<b>1.1.1. EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. CONSIDERANDO 1,2L/M2. MATERIAL E M.O.</b>									-
1.1.1.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. CONSIDERANDO 1,2L/M2. MATERIAL E M.O.	M2	4.400,00	5,00	BDI 1	6,02	26.488,00
1.1.2.	SINAPI	93179	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	528,00	1,84	BDI 1	2,21	1.166,88
1.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. CONSIDERANDO 0,4L/M² residual - MATERIAL E M.O.	M2	4.400,00	1,65	BDI 1	1,98	8.712,00
1.1.4.	SINAPI	93179	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA NÃO PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	177,00	1,84	BDI 1	2,21	391,17
1.1.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. ESPESSURA 7,5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	330,00	970,00	BDI 1	1.166,91	385.080,30
1.1.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	33.000,00	0,84	BDI 1	1,01	33.330,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Irineópolis / SC

Local

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Marcelo Giroto de Carvalho

CREA/CAU: 129199-2

ART/RRT: 0